



# 上海市宝山区水务局

## 准予行政许可决定书

受理号：BSSX20240072

上海地产北部投资发展有限公司：

你单位于2024年12月11日提出的河道管理范围内建设项目施工方案审核的申请收悉。经审查，你单位提交的申请材料齐全，符合法定条件和标准，根据《上海市河道管理条例》第十九条的规定，本机关决定：

一、原则同意你单位申请的宝山顾村大型居住社区拓展基地黄海路（联杨路～陆翔路）道路新建工程在河道管理范围内有关施工方案。

二、工程主要内容为：

（一）在刘中河新建桥梁一座，跨径布置为10+16+10米，梁底标高 $\geq 4.8$ 米（上海吴淞高程，下同）。

（二）在周家浜设置雨水排水口3处，分别为：

1、上海城建坐标X=13389.792、Y=-10988.043，管底标高为2.07米，排水口管径为DN1000；

2、上海城建坐标X=13473.357、Y=-10764.416，管底标高为1.90米，排水口管径为DN1000；

3、上海城建坐标X=13551.711、Y=-10554.803，管底标高为1.78米，排水口管径为DN1200。

（三）在刘中河设置一根穿河污水管道，过河倒虹段采用微型顶管施工，管径DN400，管顶标高距离规划河底最小距离为1.50米，两岸工作井侧边线距离规划河口线分别为东侧11.14米和西侧16.38米。

本项目采用顺河围堰，非断流；采用IV型拉森钢板桩，桩长9米，堰宽12米，顶高程4.4米。

三、你单位应严格按照上报的施工方案进行施工，施工时

的技术要求应严格按照上海市宝山区水务局准予行政许可决定书（受理号：BSSX20240026）的相关内容执行。

四、施工过程中，你单位应当接受区水务部门的监督管理，应严格按照设计要求对施工影响范围内的防汛设施进行观测、监测和监护，如遇位移及沉降值超过设计警戒值，应立即停止施工、开展应急处置，并报告区水务管理部门；同时应严格按照报送的防汛预案落实防汛责任制和各项措施，备足必须的抢险物资，及时掌握气象和水位信息，确保防汛安全，避免因施工而影响河道防汛功能，如有异常应立即停止施工并及时向区防汛管理部门报告。

五、因施工影响造成对河道周边护岸、绿化、道路等既有设施破损的，应在施工完成后及时予以恢复；工程弃土弃渣、泥浆和垃圾等不得弃置于河道管理范围内，须最大限度降低施工期对水环境的影响，施工结束后应及时将施工区域内的河段进行清障，并将河底疏浚至规划高程，恢复河道防汛除涝功能。

六、本建设项目竣工后，你单位应通知区水务部门参加工程验收，未经验收或者验收不合格的，本建设工程不得投入使用。竣工验收合格后，将有关竣工资料报送水务部门备案。

七、工程工期：自批准之日起至2025年11月30日。

上海市宝山区水务局

2024年12月16日

抄送：区生态环境局，区城管执法局，顾村镇人民政府，区水利管理所。