



上海市宝山区水务局

准予行政许可决定书

受理号：BSSX20260059

上海市宝山区交通建设管理中心：

你单位于 2026 年 9 月 20 日提出的河道管理范围内建设项目施工方案审核的申请收悉。经审查，你单位提交的申请材料齐全，符合法定条件和标准，根据《上海市河道管理条例》第十九条的规定，本机关决定：

一、原则同意你单位申请的罗泾港区二期污水管配套工程在河道管理范围内有关施工方案。

二、工程主要内容：

新建一根污水管下穿西随塘河，采用拖拉管施工工艺，管道为 DN300PE 实壁管，长度 131 米，管顶标高-2.30 米（吴淞高程，下同）；

污水管穿越北岸规划河口线处坐标（X=26505.078，Y=-7115.632）（上海 2000 坐标系，下同），

穿越北岸现状河口线处坐标（X=26503.347，Y=-7114.094），

穿越南岸规划河口线处坐标（X=26457.483，Y=-7073.370），

穿越南岸现状河口线处坐标（ $X=26462.424, Y=-7077.757$ ）；

河道两侧陆域控制线外各设置一个长 5 米、宽 2 米、深 1.5 米的拖拉管工作井；北岸入土工作井坐标（ $X=26535.991, Y=-7143.080$ ），工作井侧边线距离规划河口线为 19.68 米，距离现状河口线为 13.84 米；南岸出土工作井坐标（ $X=26438.034, Y=-7056.100$ ），工作井侧边线距离规划河口线为 11.15 米，距离现状河口线为 15.67 米。

管顶标高距离规划河底最小距离为 2.30 米，本次穿河处河道上下游各 15 米范围按现状实施。

三、本项目不设围堰。

四、你单位应严格按照上报的施工方案进行施工，施工时的技术要求应严格按照上海市宝山区水务局准予行政许可决定书（受理号：BSSX20260052）的相关内容执行。

五、施工过程中，你单位应当接受区水务部门的监督管理，应严格按照设计要求对施工影响范围内的防汛设施进行观测、监测和监护，如遇位移及沉降值超过设计警戒值，应立即停止施工、开展应急处置，并报告区水务管理部门；同时应严格按照报送的防汛预案落实防汛责任制和各项措施，备足必须的抢险物资，及时掌握气象和水位信息，确保防汛安全，避免因施工而影响河道防汛功能，如有异常应立即停止施工并及时向区防汛管理部门报告。

六、因施工影响造成对河道周边护岸、绿化、道路等既有设施破损的，应在施工完成后及时予以恢复，并确保防汛通道的连续畅通；工程弃土弃渣、泥浆和垃圾等不得弃置于河道管理范围内，须最大限度降低施工期对水环境的影响，施工结束后应及时将施工区域内的河段进行清障，恢复河道防汛除涝功能。

七、工程完工后，你单位应按照法律规定，组织由区水务部门参加的工程验收，验收通过后方可投入使用，并及时将竣工资料（包括电子版图纸）报送区水务管理部门备案。

八、工程工期：自批准之日起至 2026 年 10 月 30 日。

上海市宝山区水务局

2026 年 9 月 20 日

抄送：区城管执法局，月浦镇人民政府，罗泾镇人民政府，区水利管理所。